Notitie

- PEIL 0 = ONDERKANT STALEN VOETPLATEN IS CIRCA NAP +6.15M.
- ALLE MAATVOERING IN MILLIMETERS (MM) WEERGEGEVEN TENZIJ ANDERS ANGEGEVEN.
- GEOTECHNISCH RAPPORT **EN221545-600-MRO-00001**
- VOOR BASIS OF DESIGN-RAPPORT **EN221545-CIS-DBO-00002**
- VOOR BRANDWEERSTAND VAN DRAGENDE CONSTRUCTIE **EN221545-CIS-DBO-00002**
- DE BOUWTEKENINGEN VOOR BOUWKUNDIGE ELEMENTEN, NIETDRAGENDE ELEMENTEN, TRAPPEN EN SCHEIDSEEN INCLUSIEF MAATVOERING.

Note

- LEVEL 0 = BOTTOM OF STEEL BASEPLATES IS CIRCA NAP +6.15M.
- ALL MEASUREMENTS ARE SHOWN IN MILLIMETERS (MM) UNLESS OTHERWISE INDICATED.
- FOR GEOTECHNICAL REPORT **EN221545-600-MRO-00001**
- FOR BASIC OF DESIGN REPORT **EN221545-CIS-DBO-00002**
- FIRE RESISTANCE OF THE MAIN LOAD-BEARING STRUCTURE **EN221545-CIS-DBO-00002**
- THE STRUCTURAL DRAWINGS FOR ARCHITECTURAL ELEMENTS, NON-LOAD-BEARING ELEMENTS, STAIRS AND LANDINGS INCLUDING DIMENSIONS.

Legenda / Legend

- 0 < qk ≤ 10 kN/m²
- 10 < qk ≤ 30 kN/m²
- qk > 30 kN/m²
- Belasting te bepalen in volgende ontwerpfase / Loading to be determined in next design stage

AREA LOAD INCLUDES (KN/M²)

STRUCTURAL STEEL WEIGHT	→ PERMANENT LOAD
LIVE LOAD	→ CAT. E2
EQUIPMENT OPERATING WEIGHT	→ PERMANENT LOAD
PIPING OPERATING LOADS	→ CAT. E2
SOIL OVERBURDEN WEIGHT	→ PERMANENT LOAD

AREA LOAD EXCLUDES

SELF-WEIGHT OF PILE CAP
WIND LOAD
SNOW LOAD

VERDEELDE LASTEN ZIJN INCLUSIEF (KN/M2)

GEWICHT CONSTRUCTIESTAAL	→ PERMANENTE BELASTING
VARIABELE BELASTING	→ CAT. E2
BEDRIJFSGEWICHT APPARATUUR	→ PERMANENT LOAD
BEDRIJFSBELASTINGEN LEIDINGEN	→ CAT. E2
GRONDDEKKING	→ PERMANENTE BELASTING

VERDEELDE LASTEN ZIJN EXCLUSIEF

EIGENGEWICHT VAN POER
WINDBELASTING
SNEEUWBELASTING

- fase / phase 1A.1
- fase / phase 1A.2
- fase / phase 1B
- fase / phase 2



OVERZICHTSTEKENING FASE 1A / KEYPLAN PHASE 1A

P1	21/12/2023	AIR PRODUCT	MUNICIPALITY	BOUWAANVRAAG / BUILDING PERMIT APPLICATION
Nr.	Datum / Date	Uitgegeven door / Issued by	Uitgegeven aan/ Issued to	Omschrijving / Description

Ontworpen door / Designed By: Air Products | Getekend door / Drawn By: ESSA | Gecontroleerd door / Checked By: ESSA | Goedgekeurd door / Approved By: ESSA

Project naam / ESSA: NEOM - Ondersteuning Air Products
Port of Rotterdam
51°55'52.00"N
4°19'27.00"E

Onderwerp / ESSA: Belastingenplan Fundering / Loading foundation Plan

Air Products Nederland B.V.
a company of:
Schalkhaarderdijk 1
7251 AC Vorden
T: 0575-555555
E: info@airproducts.nl
www.airproducts.nl

Rol / Role: Algemeen / General
Fase / Stage: Bouwaanvraag / Building Permit
Schaal / Scale: 1:500
Formaat / Size: A0+2
Proj.Nr.: BJ6483
Bruikbaarheid / Suitability: S1
Tekg.Nr. / Drw.Nr.: NH3-RHD-EN221545-600-OP501-008

Rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Air Products Nederland B.V.